



Weitere flankierende Maßnahmen in Straßen- und Randbereich wurden ergänzend durchgeführt. Unter anderem wurde eine Mulde auf 400 m neu angelegt und mit Folie abgedichtet. Zudem wurde im Straßenbereich neue Abläufe angeordnet, Verbindungskanäle zum Becken gebaut sowie Distanzschutzplanken der Rückhaltesufe H3 auf Stahlbetonfundamenten eingebaut. Im Anschluss wurde die Straße auf einer Länge von 500 m neu asphaltiert und mit einer Markierung versehen.

einer Breite von 4,05 m und einer Tiefe von 3,29 m.





Leistungen

- Vermessungsleistungen
- Objektplanung Leistungsphasen 1 -9 HOAI Ingenieurbauwerke
- Örtliche Bauüberwachung

Eckdaten

Auftraggeber

Landesamt für Zentrale Dienste (ABL), Saarbrücken

Planungszeit / Bauzeit

2013 - 2016

Umfang

Neubau Straßenentwässerung L= 150 m 8 Schachtbauwerke Abgedichtete Mulde L = 400 m Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider Asphaltarbeiten 2.500 m²